

TRABAJOS DE:
TAPIADO DE LA ANTIGUA TIENDA DEL ISSSTE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PLAZO: 2 SEMANAS
INICIO: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CATALOGO DE CONCEPTOS						
No.	CONCEPTOS	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
TAPIADO DE LA ANTIGUA TIENDA DEL ISSSTE						
PRELIMINARES						
1	CORTE DE PISO CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M	25.00	\$ 51.57	CINCUENTA Y UN PESOS 57/100 M.N.	\$ 1,289.25
2	DEMOLICIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE CONCRETO HIDRAULICO: SIMPLE, EN LOSA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO POR LA DDUE, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, OBRAS AUXILIARES Y MANIOBRAS NECESARIAS HASTA LOS NIVELES Y LIMITES QUE SEÑALE EL PROYECTO	M3	1.40	\$ 396.22	TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N.	\$ 554.71
3	EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL "B", POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA, RETIRO DEL MATERIAL FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO POR LA DDUE	M3	2.34	\$ 273.35	DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.	\$ 639.64
Total de PRELIMINARES						\$ 2,483.60
** DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **						
ALBAÑILERIA						
4	CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=100 KG/ CM2 UTILIZADO EN PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	11.64	\$ 136.93	CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N.	\$ 1,593.87
5	ZAPATA CORRIDA DE 0.60 X0.20 CM, DE CONCRETO F'C=200 KG/ CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLA # 3 @ 30 CM EN SENTIDO TRANSVERSAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	19.40	\$ 532.32	QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 32/100 M.N.	\$ 10,327.01
6	RODAPIE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1: 3, RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	8.50	\$ 496.58	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N.	\$ 4,220.93
7	CASTILLO DE 15 X20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/ CM2 CON CUATRO	M	41.20	\$ 389.12	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE	\$ 16,031.74

TOTAL DE HOJA : \$ 34,657.15
TOTAL ACUMULADO : \$ 34,657.15

EMILIO R.H.S DE R.L.M.I.

Hoja No. 1

ING. EMILIO RODRIGUEZ HERNANDEZ
APODERADO LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

TRABAJOS DE:

TAPIADO DE LA ANTIGUA TIENDA DEL ISSSTE

PLAZO: 2 SEMANAS

INICIO: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	CONCEPTOS	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 25 CM, INCLUYE: CIMBRA COMÚN Y DECIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.				PESOS 12/100 M.N.	
8	DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO DE 15 X20 CM, COLADA CON CONCRETO F'C=200 KG/ CM2 CON CUATRO VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 25 CM, INCLUYE: CIMBRA COMÚN Y DECIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	19.40	\$ 301.97	TRESCIENTOS UN PESOS 97/100 M.N.	\$ 5,858.22
9	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 X20X40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	75.55	\$ 327.12	TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 12/100 M.N.	\$ 24,713.92
10	DALA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO DE 15 X20 CM, COLADA CON CONCRETO F'C=200 KG/ CM2 CON CUATRO VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 25 CM, INCLUYE: CIMBRA COMÚN Y DECIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M	33.40	\$ 308.59	TRESCIENTOS OCHO PESOS 59/100 M.N.	\$ 10,306.91
Total de ALBAÑILERÍA						\$ 73,052.60
** SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. **						
LIMPIEZA						
11	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA FINA Y GRUESA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 2,004.93	DOS MIL CUATRO PESOS 93/100 M.N.	\$ 2,004.93
Total de LIMPIEZA						\$ 2,004.93
** DOS MIL CUATRO PESOS 93/100 M.N. **						
Total de TAPIADO DE LA ANTIGUA TIENDA DEL ISSSTE						\$ 77,541.13
** SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 13/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						\$ 77,541.13
** SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 13/100 M.N. **						

EMILIO R.H.S DE R.L.M.I.

Hoja No. 2

TOTAL DE HOJA : \$ 42,883.98
 TOTAL ACUMULADO : \$ 77,541.13

ING. EMILIO RODRIGUEZ HERNANDEZ
 APODERADO LEGAL

TRABAJOS DE:
TAPIADO DE LA ANTIGUA TIENDA DEL ISSSTE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PLAZO: 2 SEMANAS
INICIO: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CATALOGO DE CONCEPTOS					
No. CONCEPTOS	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total

** OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N. **

IVA	\$	12,406.58
Total	\$	89,947.71

EMILIO R.H.S DE R.L.M.I.

Hoja No. 3


ING. EMILIO RODRIGUEZ HERNANDEZ
APODERADO LEGAL