

D/995



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDM-PCAM-OP-070

NO. EXPEDIENTE: 2019OP000113

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 23 DE AGOSTO DE 2019

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2019, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$13,500,000.00 (TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACION CIUDADANA APORTACION MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12355010001-999999-04-07015-		
131-000-02K0813-61501-2-4-PCAM-000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$13,500,000.00

OBRA

1. PAVIMENTACION PROGRESIVA EN RUTA DE CAMION 11 DE FEBRERO (57,485.00 M2), INCLUYE LAS SIGUIENTES CALLES: C. PRIMERO DE MAYO, VENCEREMOS, SAN LUIS, RADAR, CESSNA Y EJIDO RANCHERIA JUAREZ.


CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019-CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-OP-070

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN RUTA DE CAMION 11 DE FEBRERO (57,485.00 M2), INCLUYE LAS SIGUIENTES CALLES: C. PRIMERO DE MAYO, VENCEREMOS, SAN LUIS, RADAR, CESSNA Y EJIDO RANCHERIA JUAREZ. No. DE EXPEDIENTE: 2019OP000113	PRESUPUESTO				
		RUTA 11 FEBRERO				
		ESTABILIZACIÓN DE CAMINOS CON CAL VIVA AL 3 % MÍNIMO DE SU PVSM. INCLUYE: CORTE DE TERRENO NATURAL, EXTENDIDO SOBRE EL TERRENO Y MEZCLADO CON EL MISMO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM MEDIANTE MOTONIVELADORA, COMPACTADO DE LA MEZCLA CON RODILLO VIBRANTE HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 90% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, POSTERIOR RETIRO Y CARGA A CAMIÓN DE LOS RESTOS Y DESECHOS, Y RETIRO A LUGAR AUTORIZADO, HUMECTADO. NO INCLUYE TRATAMIENTO DEL TERRENO DESDEBIERTO PARA DESPLANTE DE SUELO ESTABILIZADO.	m3	11,497.00	190.00	2,533,938.80
		EXCAVACIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA; EN CORTES DE TERRENO NATURAL CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y PROFUNDIDAD. INCLUYE: CORTE, EXTRACCIÓN, REMOCIÓN Y CARGA DEL MATERIAL EXCAVADO FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, DESCARGA, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	1,149.70	62.57	83,446.61
		COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN ÁREA DE DESPLANTE DE TERRAPLENES AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	57,485.00	14.30	953,561.18
		FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA DE BASE HIDRÁULICA COMPACTADA AL 100 % DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	m3	1,149.70	255.00	340,081.26
		RIEGO DE IMPREGNACIÓN A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO LENTO A RAZÓN DE 1.50 LTS/M2. INCLUYE: POREO CON ARENA A RAZÓN DE 0.5 KG/M2 POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	m2	57,485.00	21.00	1,400,334.60
		MEZCLA ASFÁLTICA CON EMULSIÓN MODIFICADA CON POLIMEROS BASE LATEX PARA MICROCARPETA DE 1.2 CM DE ESPESOR, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1/4" (6.35 mm.) DEL BANCO DE TRITURACIÓN TOTAL QUE ELIJA EL CONTRATISTA. INCLUYE: APLICACIÓN CON EQUIPO AUTOPROPULSADO DE ALTA PRECISIÓN Y DOSIFICACIÓN CONTROLADA, MEZCLADO Y COLOCACIÓN DE MICROCAPA ASFÁLTICA EN FRÍO	m3	592.00	6,069.00	4,167,703.68
		CONSTITUIDA POR UNA MEZCLA DE AGREGADO FINO BIEN GRADUADO, FILLER MINERAL, EMULSION ASFÁLTICA MODIFICADA CON POLIMERO LATEX AL 3 % Y RESIDUO ASFÁLTICO DEL 63 %. Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.				
		GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 20 CMS DE BASE, 35 CMS DE ALTO Y 15 CMS DE CORONA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA DE 200 KG/CM2. INCLUYE: JUNTAS, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN	mi	9,000.00	200.00	2,088,000.00
		BANQUETA DE 8.00 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA DE 150 KG/CM2 Y ACABADO RAYADO CON CON JUNTA A CADA 1.50 M DE SEPARACIÓN INCLUYE: CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL ANTES DE COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	m2	500.00	216.00	125,280.00
SUB-TOTAL					11,692,346.13	

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004/2019 CHIH/DESP PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA.
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-OP-070

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PAVIMENTACION PROGRESIVA EN RUTA DE CAMION 11 DE FEBRERO (57,485.00 M2), INCLUYE LAS SIGUIENTES CALLES: C. PRIMERO DE MAYO, VENCEREMOS, SAN LUIS, RADAR, CESSNA Y EJIDO RANCHERIA JUAREZ.	PRESUPUESTO SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO DE BANQUETAS. PROVENIENTE DEL MATERIAL DE BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA COMPACTADA AL 95 %. CONSTRUCCION DE DENTELLON DE CONCRETO CON SECCION DE 20X25 CM A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACION, CURADO, RELLENO, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. EXCAVACION MANUAL PARA DESPLANTE DE GUARNICIONES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARADERO DE CAMION DE ACUERDO A PROYECTO PROPORCIONADO. INCLUYE: LOSA DE CIMENTACION, PLACAS, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COLUMNAS METALICAS, RESPALDO A BASE DE PTR DE 4"X2", ASIENTOS, TECHUMBRE METALICA, TRAVESAÑOS Y MARCO DE TECHUMBRE, CONEXIONES DE MUROS Y TECHUMBRE, FOTOCELDA DE 100 W CON CONTROLADOR Y BATERIA RECARGABLE, ESTRUCTURA PARA COLOCACION DE FOTOCELDA, LUMINARIA LED DE 7W CON BASE EMPOTRABLE, CONTACTO DUPLEX, SELLO ACRILICO CON URETANO, LIMPIEZA, MATERIALES, SOLDADURA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. RENIVELACION DE POZOS DE VISITA EXISTENTES DE 0.00 A 0.40 M DE ALTURA. INCLUYE: DEMOLICION, REUTILIZACION DE TAPA Y CONTRAMARCO, CONCRETO FC=200 KG/CM2, ANILLO DE REFUERZO, CIMBRA, ADOBON, APLANADOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. RENIVELACION DE CAJA DE VÁLVULA EXISTENTE DE 0.00 A 0.40 M DE ALTURA. INCLUYE: DEMOLICION DE LOSA Y/O MUROS, REUTILIZACION DE TAPAS Y CONTRAMARCO, CONCRETO FC=250 KG/CM2, REUTILIZACION DE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA, CURADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3 ml ml pza pza pza	100.00 902.00 9,007.61 11.00 12.00 2.00	258.00 192.00 16.30 109,102.00 621.30 2,468.37	29,928.00 200,893.44 170,315.80 1,392,141.52 8,648.50 5,726.62 1,807,653.88
		SUB-TOTAL				13,500,000.00

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019 CHI/IDESP PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL WTRA.
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 06 DE AGOSTO DEL 2019

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0244/19



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN RUTA DE CAMIÓN 11 DE FEBRERO (57,485.00 M2), INCLUYE LAS SIGUIENTES CALLES: C. PRIMERO DE MAYO, VENCEREMOS, SAN LUIS, RADAR, CESSNA Y EJIDO RANCHERÍA JUÁREZ	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 13,500.00	\$ 13,500,000.00	\$ 13,500,000.00	-	OBRA	100%	AGOSTO	DICIEMBRE	\$ 2,700,000.00
TOTAL					\$	\$ 13,500,000.00	\$ 13,500,000.00	\$ -					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN