



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2019-PDM-PCAM-AT-M/014
NO. EXPEDIENTE: 2019AT000018
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ING. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2019, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES TECNICOS DISPONIBLES A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE AUTORIZA LA MODIFICACION EN INFORMACION COMPLEMENTARIA, QUEDANDO LA CANTIDAD DE LA OBRA APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL NO. 2019-PDM-PCAM-AT-011 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2019, CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACION CIUDADANA APORTACION MUNICIPAL PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:


CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 01-12354010001-999999-04-11021- 131-000-02K0502-61401-2-4-PCAM-000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$234,777.01

OBRA

1. REHABILITACION ZONA PARQUE REVOLUCION.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERA DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASI COMO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.



RECIBIDO
03 SEP 2019
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
Y CONTROL DE OBRA

ATENTAMENTE

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ING. CARLOS ALBERTO CABELLO GIL. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C.C.P.: ARCHIVO



RECIBIDO
03 SEP 2019
DIRECCION



RECIBIDO
03 SEP 2019
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-M/014
2019-PDM-PCAM-AT-011

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
No. DE OBRA	REHABILITACION ZONA PARQUE REVOLUCION.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000018	PRESUPUESTO PRELIMINARES				0.00
		DESMONTAJE DE VIGA DE MADERA DE SECCION DE 18 CMS X 7.50 CMS X 6.20 MTS DE LONGITUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.	pieza	6.00	90.34	628.77
		RETIRO SIN RECUPERACION DE TABLONES EN MESAS Y BANCAS DAÑADOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.	pieza	36.00	60.22	2,514.79
		DEMOLICION DE COLUMNAS EXISTENTES DE MAMPOSTERIA DE 95 X .50 X 2.93 DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T.	pieza	3.00	828.52	2,883.25
		ESTRUCTURA TECHUMBRE				0.00
		EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" PROFUNDIDAD HASTA 2.0MTS. A MAQUINA, INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m3	0.78	62.97	56.98
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	0.07	144.62	11.74
		ZAPATA AISLADA DE 50 CMS X 95 CMS X 20 CMS. DE PERALTE, ARMADA CON VARILLAS #3 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pieza	3.00	863.41	3,004.67
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 20X20 CMS X 3/16" (37.35 KG/M2), CON 4 ANCLAS DE 3/8" DE 25 CMS DE LONGITUD, INCLUYE: ANDAMIOS, MANIOBRAS, FLETES, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	kg	4.48	46.27	240.46
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA A BASE DE PTR DE 4" X 4" X 9.6 KG/M. INCLUYE: ANDAMIOS, MANIOBRAS, FLETES, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	kg	93.02	46.27	4,992.68
		COLUMNA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, A CUALQUIER ALTURA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO 3.01.02.024-H.12): CON MORTERO DE CEMENTO, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 60 KG/CM2. CON DOSIFICACION 1:5	m3	4.15	1,759.05	8,468.07
		MODIFICACION			SUB-TOTAL	22,801.39

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019-CHIH/DESP.PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA.
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

2019-PDM-PCAM-AT-011

Página 2 de 5

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-M/014

2019-PDM-PCAM-AT-011

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION ZONA PARQUE REVOLUCION.					
No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000018						
		PRESUPUESTO				0.00
		INSTALACION ELECTRICA				
		APERTURA DE ZANJA EN CONCRETO DE 25CM. DE ANCHO POR 50CM. DE PROFUNDIDAD CON UNA CAPA PROTECTORA DE ARENA DE 5 CM. ARRIBA Y DEBAJO DEL POLIDUCTO A INSTALAR SE DEBERA CUMPLIR CON RELLENO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 80% ASI COMO REPOSICION DEL CONCRETO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE DE LA OBRA.	ml	12.00	118.30	1,646.74
		CORTE EN PISO DE CONCRETO CON DISCO. INCLUYE: EL TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ml	10.00	58.71	681.04
		DEMOLICION DE BASE DE CONCRETO Y RECUPERACION DE POSTE METALICO TIPO ARBOTANTE, PARA SU POSTERIOR REUBICACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO CARGA, ACARREO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, RESGUARDO DE POSTE EN LUGAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	pza	1.00	1,037.71	1,203.74
		BASE DE CONCRETO PARA ARBOTANTE DE 0.6 X0.6 MTS. DE BASE 0.4X0.4 MTS. ARRIBA CON LONGITUD DE 1.4 MTS. ENTERRADO Y 0.6 MTS. EXPUESTO CON TUINO EN ESQUINAS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y CASTILLO DE 4 VARS. #3 Y ALAMBRO A CADA 20 CMS. INC. 4 ANCLAS CON VARILLA ROSCADA DE 3/4" Y SUS TUERCAS.	pza	1.00	3,871.03	4,490.39
		MURETE DE ACOMETIDA 0.20 X 0.60 X 2.10 M. MAS CIMENTACION, A BASE DE MURO DE BLOCK DE 20X20X40 CM. RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, 2 CASTILLOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. CON ARMEX 4-11-16, DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM CON ARMEX 4-11-16, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 0.20 X 0.80 X 1.00 M. ARMADA CON 6 VARS. DE 3/8" EN SENTIDO CORTO Y 5 VARS. 3/8" SENTIDO LARGO, MUFA, INCLUYE: APLANADO DE CEM-ARE 1:4, ACABADO REGLEADO, PINTURA VINILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR EN CALIDAD, EXCAVACIONES, RELLENOS COMPACTADOS, RETIRO DE MATERIAL SOBANTE FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00	4,353.61	5,050.19
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA AREA EN TUBO P.G.GALVANIZADO, DE 1 1/4" INCLUYE: MUFA, CONDUCTOR DE ALUMINIO XHW-2 CAL. 6 AWG, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 50 A EN GABINETE NEMA 3R, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, MARCA SQUARE D O SIMILAR.	pza	1.00	5,606.56	6,503.61
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA, DE 8 CIRCUITOS, DE 2 FASES 3, HILOS 220 V, MARCA SQUARE D O SIMILAR, INCLUYE: 3 INTERRUPTORES DE 1 X 20 AMP., GABINETE NEMA 3R PARA ALOJARLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	pza	1.00	5,802.52	6,730.92
MODIFICACION						
SUB-TOTAL						26,306.63

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0904/2019 CHIH/DESP. PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-M/014

2019-PDM-PCAM-AT-011

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019					
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACION ZONA PARQUE REVOLUCION. No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000018	PRESUPUESTO					
		SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO PAD. DE 3/4", INCLUYE: EXCAVACION DE 50 CM. DE PROFUNDIDAD, 5 CM. DE CAMA DE ARENA EN PARTE INFERIOR Y SUPERIOR, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL SOBRAINTE	ml	30.00	59.48	2,069.90	
		REGISTRO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 70X70X50CM, MEDIDAS EXTERIORES, CON APLANADO INTERIOR DE 1CM DE ESPESOR Y TAPA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLA DE 3/8"" , A CADA 10 CM EN AMBOS LADOS, CON 7 CM DE ESPESOR, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3"X3"X1/4" CON POZO DE ABSORCION RELLENO DE GRAVA Y ARENA, DE 40X40X60CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	pza	2.00	1,846.45	4,283.76	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1" P.G.G., INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS DE REGISTROS, CONECTORES, COPLES, Codos, ACCESORIOS DE SUJECION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ml	17.00	91.49	1,804.18	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO PAD. DE 1 1/4", INCLUYE: EXCAVACION DE 50 CM. DE PROFUNDIDAD, 5 CM. DE CAMA DE ARENA EN PARTE INFERIOR Y SUPERIOR, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL SOBRAINTE	ml	17.00	74.40	1,467.17	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIRCUITO DERIVADO CON CONDUCTOR CAL. 12 AWG, THHW-2 DE COBRE, PARA FASE, NEUTRO Y TIERRA, INCLUYE: CINTA, CONECTORES Y TODO LO NECERARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ml	160.00	23.06	4,279.94	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 3/4" P.G.G., INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS DE REGISTROS, CONECTORES, COPLES, Codos, ACCESORIOS DE SUJECION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ml	60.00	76.41	5,318.14	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" P.G.G., INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS DE REGISTROS, CONECTORES, COPLES, Codos, ACCESORIOS DE SUJECION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ml	40.00	63.86	2,963.10	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS TIPO LED MODELO WPL-F40-40W DE 40 W, 120 V, MARCA SUPRA O SIMILAR, INCLUYE: PROTECCION ANTIVANDALISMO A BASE DE METAL DESPLEGADO, MARCO Y CONTRAMARCO, BISAGRAS , CANDADO, FIJACION A ESTRUCTURA EXISTENTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	3.00	1,858.65	6,468.10	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE 127 V, 15 A, TIPO INTEMPERIE, CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA, INCLUYE CAJA CONECTADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	5.00	260.59	1,511.42	
		SUB-TOTAL					30,165.72
		MODIFICACION					

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MITRA.
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

2019-PDM-PCAM-AT-M/014
2019-PDM-PCAM-AT-011

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN,
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE
FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA.
MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2019-PDM-PCAM-AT-011

FECHA: 27 DE AGOSTO DEL 2019

CUENTA: 01-12354010001-999999-04-11021-131-000-02K0502-61401-2-4-PCAM-000

SUBCUENTA: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0163/19



No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL	
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)		
2019AT000018	"REHABILITACIÓN ZONA PARQUE REVOLUCIÓN"	CHIHUAHUA		CONT	IT	234.78	234,777.01	234,777.01	234,777.01	234,777.01	234,777.01	OBRA	1.00	100%	JUNIO	117,388.51
															AGOSTO	

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

CUENTA: 01-12345010001-88989-04-1102-1131-000-070302-21401-2-4-PCAM-000
SUBCITA: DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS

Hoja 1 de 1

EXP: 076378

PROGRAMA

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJEC.	UBICACIÓN LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUACION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL MILES \$	MONTTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSION MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCION		METAS AMPLIACION		METAS MODIFICADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						FIS.	FIN.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2019AT000018	"REHABILITACION ZONA PARQUE REVOLUCION"	CONTRATO	CHIHUAHUA	2019-PDM-PCAM-AT-011	IT			\$ 234.78	\$ 234,777.01	\$ 234,777.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EVALUACION