



Garmel, construcciones S.O. de C.V.

Pino No. 509-1 Col. Granjas Tel. 417-68-01 Chihuahua Chih.

E-mail garmelconstrucciones@prodigy.net.mx

REHABILITACION ZONA PARQUE REVOLUCION

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
1	PRELIMINARES					
1.1	DESMONTAJE DE VIGA DE MADERA DE SECCION DE 18 CMS X 7.50 CMS X 6.20 MTS DE LONGITUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, P.U.O.T. Precio unitario: ** NOVENTA PESOS 34/100 M.N. **	pieza	6.00	\$	90.34 \$	542.04
1.2	RETIRO SIN RECUPERACION DE TABLONES EN MESAS Y BANCAS DAÑADOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. Precio unitario: ** SESENTA PESOS 22/100 M.N. **	pieza	36.00	\$	60.22 \$	2,167.92
1.3	DEMOLICION DE COLUMNAS EXISTENTES DE MAMPOSTERIA DE .95 X .50 X 2.93 DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 52/100 M.N. **	pieza	3.00	\$	828.52 \$	2,485.56
Total de PRELIMINARES					\$	5,195.52
** CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. **						
2	ESTRUCTURA TECHUMBRE					
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" PROFUNDIDAD HASTA 2.0 MTS. A MAQUINA, INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. Precio unitario: ** SESENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N. **	m3	0.78	\$	62.97 \$	49.12
2.2	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. **	m3	0.07	\$	144.62 \$	10.12
2.3	ZAPATA AISLADA DE 50 CMS X 95 CMS X 20 CMS. DE PERALTE, ARMADA CON VARILLAS #3	pieza	3.00	\$	863.41 \$	2,590.23
TOTAL DE HOJA :				\$		7,844.99
TOTAL ACUMULADO :				\$		7,844.99

ING. MIGUEL GARZA MELENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Garmel, construcciones S.O. de C.V.

Pino No. 509-1 Col. Granjas Tel. 417-68-01 Chihuahua Chih.

E-mail garmelconstrucciones@prodigy.net.mx

REHABILITACION ZONA PARQUE REVOLUCION

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	@ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N. **					
2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 20X20 CMS X 3/16" (37.35 KG/M2), CON 4 ANCLAS DE 3/8" DE 25 CMS DE LONGITUD, INCLUYE: ANDAMIOS, MANIOBRAS, FLETES, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.OT. Precio unitario: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N. **	kg	4.48	\$	46.27	\$ 207.29
2.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA A BASE DE PTR DE 4" X 4" X 9.6 KG/M. INCLUYE: ANDAMIOS, MANIOBRAS, FLETES, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.OT. Precio unitario: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N. **	kg	93.02	\$	46.27	\$ 4,304.04
2.6	COLUMNA A BASE DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, A CUALQUIER ALTURA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCISO 3.01.02.024-H.12): CON MORTERO DE CEMENTO, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 60 KG/CM2. CON DOSIFICACION 1:5 Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. **	m3	4.15	\$	1,759.05	\$ 7,300.06
2.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, UTILIZADO EN REMATE DE COLUMNAS, ACABADO DE GRAVILLA CON UNA SECCION DE 88 CMS X 78 CMS X 15 CMS DE ESPESOR, CON TUINO EN ESQUINAS. INCLUYE: VIBRADO, CORTE CON CORTADORA DE DISCO, CURADO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N. **	pieza	3.00	\$	542.75	\$ 1,628.25
2.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO EN REMATE DE CONCRETO DE 20 X 20 CS X 3/16" (37.35 KG/M2), CON BARRENANCLAS 3/8". INCLUYE: ANDAMIOS, MANIOBRAS, FLETES, ANCLAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.OT.	kg	16.43	\$	46.27	\$ 760.22

TOTAL DE HOJA : \$ 14,199.86
TOTAL ACUMULADO : \$ 22,044.85

ING. MIGUEL GARZA MELENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Garmel, construcciones S.A. de C.V.

Pino No. 509-1 Col. Granjas Tel. 417-68-01 Chihuahua Chih.

E-mail garmelconstrucciones@prodigy.net.mx

REHABILITACION ZONA PARQUE REVOLUCION

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	Precio unitario: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N. **					
2.9	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PTR DE 6" X 4" X 12.13 KG/M, CALIBRE 11. INCLUYE: ANDAMIOS, MANIOBRAS, FLETES, ANCLAJES, TRAZO, CORTES, ENDEREZADO, BARRENOS, SOLDADURA ESTRUCTURAL, PLACAS, DETALLES EN NUDOS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ANTICORROSIVA (VER PLANO PARA COLORES), MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. Precio unitario: ** CUARENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. **	kg	879.43	\$	48.43 \$	42,590.79
2.10	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PTR DE 4" X 2" X 7.07 KG/M, CALIBRE 11. INCLUYE: ANDAMIOS, MANIOBRAS, FLETES, ANCLAJES, TRAZO, CORTES, ENDEREZADO, BARRENOS SOLDADURA ESTRUCTURAL, PLACAS, DETALLES EN NUDOS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ANTICORROSIVA (VER PLANO PARA COLORES), MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. Precio unitario: ** CUARENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. **	kg	575.45	\$	48.43 \$	27,869.04
2.11	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE CF CONTRAFLAMBEO A BASE DE VARILLA RED. LISA 5/8" 1.552KG/M, CON ANGULOS DE 1 1/2" X 1/8" A-36. INCLUYE: ANDAMIOS, MANIOBRAS, FLETES, ANCLAJES, TRAZO, CORTES, ENDEREZADO, BARRENOS, SOLDADURA ESTRUCTURAL, PLACAS, DETALLES EN NUDOS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ANTICORROSIVA (VER PLANO PARA COLORES), MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. Precio unitario: ** CUARENTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. **	kg	49.87	\$	48.43 \$	2,415.20
2.12	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE LAMINA ACANALADA RECTANGULAR R101 CAL. 24 CON PIJAS AUTOLADRANTE NO. 14 X 1/4" X 2" INCLUYE : CANALON DE BAJADA PLUVIAL Y LAMINA GALVANIZADA TIPO CANALON CAL. 24, CUMBRERA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 05/100 M.N. **	m2	96.90	\$	333.05 \$	32,272.55

TOTAL DE HOJA : \$ 105,147.58
TOTAL ACUMULADO : \$ 127,192.43

ING. MIGUEL GARZA MELENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Garmel, construcciones S.A. de C.V.

Pino No. 509-1 Col. Granjas Tel. 417-68-01 Chihuahua Chih.

E-mail garmelconstrucciones@prodigy.net.mx

REHABILITACION ZONA PARQUE REVOLUCION

		Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
Total de ESTRUCTURA TECHUMBRE				\$	121,996.91	
** CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N. **						
3	INSTALACION ELECTRICA					
3.1	APERTURA DE ZANJA EN CONCRETO DE 25CM. DE ANCHO POR 50CM. DE PROFUNDIDAD CON UNA CAPA PROTECTORA DE ARENA DE 5 CM, ARRIBA Y DEBAJO DEL POLIDUCTO A INSTALAR SE DEBERA CUMPLIR CON RELLENO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 80% ASI COMO REPOSICION DEL CONCRETO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA OBRA. Precio unitario: ** CIENTO DIECIOCHO PESOS 30/100 M.N. **	ml	12.00	\$ 118.30	\$	1,419.60
3.2	CORTE EN PISO DE CONCRETO CON DISCO. INCLUYE: EL TRAZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. Precio unitario: ** CINCUENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. **	ml	10.00	\$ 58.71	\$	587.10
3.3	DEMOLICION DE BASE DE CONCRETO Y RECUPERACION DE POSTE METALICO TIPO ARBOTANTE, PARA SU POSTERIOR REUBICACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO CARGA, ACARREO, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, RESGUARDO DE POSTE EN LUGAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. Precio unitario: ** UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N. **	pza	1.00	\$ 1,037.71	\$	1,037.71
3.4	BASE DE CONCRETO PARA ARBOTANTE DE 0.6 X0.6 MTS. DE BASE 0.4X0.4 MTS. ARRIBA CON LONGITUD DE 1.4 MTS. ENTERRADO Y 0.6 MTS. EXPUESTO CON TUINO EN ESQUINAS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y CASTILLO DE 4 VARS. #3 Y ALAMBRON A CADA 20 CMS. INC. 4 ANCLAS CON VARILLA ROSCADA DE 3/4" Y SUS TUERCAS. Precio unitario: ** TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. **	pza	1.00	\$ 3,871.03	\$	3,871.03
3.5	MURETE DE ACOMETIDA 0.20 X 0.60 X 2.10 M. MAS CIMENTACION, A BASE DE MURO DE BLOCK DE 20X20X40 CM. RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, 2 CASTILLOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. CON ARMEX 4-11-16, DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM CON ARMEX 4-11-16, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 0.20 X 0.80 X 1.00 M. ARMADA CON 6 VARS. DE 3/8" EN SENTIDO CORTO Y 5 VARS. 3/8" SENTIDO	pza	1.00	\$ 4,353.61	\$	4,353.61

TOTAL DE HOJA : \$ 11,269.05
TOTAL ACUMULADO : \$ 138,461.48

ING. MIGUEL GARZA MELENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Garmel, construcciones S.A. de C.V.

Pino No. 509-1 Col. Granjas Tel. 417-68-01 Chihuahua Chih.

E-mail garmelconstrucciones@prodigy.net.mx

REHABILITACION ZONA PARQUE REVOLUCION

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	LARGO, MUFA, INCLUYE: APLANADO DE CEM-ARE 1:4, ACABADO REGLEADO, PINTURA VINILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR EN CALIDAD, EXCAVACIONES, RELLENOS COMPACTADOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N. **					
3.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA AREA EN TUBO P.G.GALVANIZADO, DE 1 1/4" INCLUYE: MUFA, CONDUCTOR DE ALUMINIO XHW-2 CAL. 6 AWG, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 50 A EN GABINETE NEMA 3R, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, MARCA SQUARE D O SIMILAR Precio unitario: ** CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 56/100 M.N. **	pza	1.00	\$	5,606.56	\$ 5,606.56
3.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA, DE 8 CIRCUITOS, DE 2 FASES 3, HILOS 220 V, MARCA SQUARE D O SIMILAR, INCLUYE: 3 INTERRUPTORES DE 1 X 20 AMP., GABINETE NEMA 3R PARA ALOJARLO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 52/100 M.N. **	pza	1.00	\$	5,802.52	\$ 5,802.52
3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO PAD. DE 3/4", INCLUYE : EXCAVACION DE 50 CM. DE PROFUNDIDAD, 5 CM. DE CAMA DE ARENA EN PARTE INFERIOR Y SUPERIOR, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL SOBRANTE Precio unitario: ** CINCUENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N. **	ml	30.00	\$	59.48	\$ 1,784.40
3.9	REGISTRO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 70X70X50CM, MEDIDAS EXTERIORES, CON APLANADO INTERIOR DE 1CM DE ESPESOR Y TAPA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLA DE 3/8", A CADA 10 CM EN AMBOS LADOS, CON 7 CM DE ESPESOR, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3"X3"X1/4" CON POZO DE ABSORCION RELLENO DE GRAVA Y ARENA, DE 40X40X60CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N. **	pza	2.00	\$	1,846.45	\$ 3,692.90
3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1" P.G.G., INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS DE REGISTROS, CONECTORES, COPLES, CODOS, ACCESORIOS DE SUJECION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ml	17.00	\$	91.49	\$ 1,555.33

TOTAL DE HOJA : \$ 18,441.71
TOTAL ACUMULADO : \$ 156,903.19

ING. MIGUEL GARZA MELENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Garmel construcciones S.A. de C.V.

Pino No. 509-1 Col. Granjas Tel. 417-68-01 Chihuahua Chih.

E-mail garmelconstrucciones@prodigy.net.mx

REHABILITACION ZONA PARQUE REVOLUCION

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** NOVENTA Y UN PESOS 49/100 M.N. **					
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO PAD. DE 1 1/4", INCLUYE : EXCAVACION DE 50 CM. DE PROFUNDIDAD, 5 CM. DE CAMA DE ARENA EN PARTE INFERIOR Y SUPERIOR, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL SOBRANTE Precio unitario: ** SETENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. **	ml	17.00	\$	74.40 \$	1,264.80
3.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIRCUITO DERIVADO CON CONDUCTOR CAL. 12 AWG, THHW-2 DE COBRE, PARA FASE, NEUTRO Y TIERRA, INCLUYE: CINTA, CONECTORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** VEINTITRES PESOS 06/100 M.N. **	ml	160.00	\$	23.06 \$	3,689.60
3.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 3/4" P.G.G., INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS DE REGISTROS, CONECTORES, COPLES, CODOS, ACCESORIOS DE SUJECION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** SETENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N. **	ml	60.00	\$	76.41 \$	4,584.60
3.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" P.G.G., INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CAJAS DE REGISTROS, CONECTORES, COPLES, CODOS, ACCESORIOS DE SUJECION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** SESENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. **	ml	40.00	\$	63.86 \$	2,554.40
3.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS TIPO LED MODELO WPL-F40-40W DE 40 W, 120 V, MARCA SUPRA O SIMILAR, INCLUYE: PROTECCION ANTIVANDALISMO A BASE DE METAL DESPLEGADO, MARCO Y CONTRAMARCO, BISAGRAS , CANDADO, FIJACION A ESTRUCTURA EXISTENTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. **	pza	3.00	\$	1,858.65 \$	5,575.95
3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE 127 V, 15 A, TIPO INTEMPERIE, CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA, INCLUYE CAJA CONECTADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA PESOS 59/100 M.N. **	pza	5.00	\$	260.59 \$	1,302.95

TOTAL DE HOJA : \$ 18,972.30
TOTAL ACUMULADO : \$ 175,875.49

ING. MIGUEL GARZA MELENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Garmel, construcciones S.A. de C.V.

Pino No. 509-1 Col. Granjas Tel. 417-68-01 Chihuahua Chih.

E-mail garmelconstrucciones@prodigy.net.mx

REHABILITACION ZONA PARQUE REVOLUCION

		Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
Total de INSTALACION ELECTRICA				\$		48,683.06
** CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. **						
4	ALBAÑILERIA					
4.1	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA, INCLUYE:MATERIAL, MEMBRANA DE CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 32/100 M.N. **	m2	15.00	\$	317.32	\$ 4,759.80
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MADERA DE 1ERA. EN MESAS EXISTENTES DE SECCION 1 1/2" X 62 CM DE LARGO, CON ACABADO DE MANCHA Y BARNIZ TRANSPARENTE , INCLUYE: TORNILLERIA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, BARNIZ, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CATORCE PESOS 84/100 M.N. **	pza	36.00	\$	314.84	\$ 11,334.24
4.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARNIZ EN TABLONES DE BANCAS, A BASE DE BARNIZ RIVER 610 SPAR MARINO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. Precio unitario: ** SETENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. **	pza	48.00	\$	79.71	\$ 3,826.08
4.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 2" X 1" CAL. 14 (2.09 KG/M) EN MESAS EXISTENTES. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. Precio unitario: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N. **	kg	31.10	\$	46.27	\$ 1,439.00
4.5	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. Precio unitario: ** SIETE PESOS 96/100 M.N. **	m2	120.00	\$	7.96	\$ 955.20
Total de ALBAÑILERIA				\$		22,314.32
** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 32/100 M.N. **						
TOTAL DE HOJA :				\$		22,314.32
TOTAL ACUMULADO :				\$		198,189.81

ING. MIGUEL GARZA MELENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



Garmel, construcciones S.A. de C.V.

Pino No. 509-1 Col. Granjas Tel. 417-68-01 Chihuahua Chih.

E-mail garmelconstrucciones@prodigy.net.mx

REHABILITACION ZONA PARQUE REVOLUCION

		Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Subtotal de Presupuesto					\$ 198,189.81
** CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. **					
				Impuesto	\$ 31,710.37
				Total	\$ 229,900.18
** DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 18/100 M.N. **					

ING. MIGUEL GARZA MELENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL