



MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CALLE FRANCISCO VILLA No. 2000 COL. DIVISIÓN DEL NORTE TELS. 435-46-79 Y 420-28-64 CHIHUAHUA, CHIH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO VIAL
ATN. ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

Chihuahua, Chih., 3 de Junio de 2019

A continuación le detallo presupuesto de bacheo en diferentes zonas de esta ciudad:

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P/U	TOTAL
Suministro y aplicación de mezcla caliente para bacheo, incluye: suministro de mezcla asfáltica caliente elaborada en planta con asfalto PG64-22, material petreo producto de trituración total tamaño máximo de ¾, cajeo con pico manual para baches menores de un M2. Y corte con disco para baches mayores de 1 M2. Limpieza del área, suministro y aplicación de riego de liga con emulsión asfáltica ECR-60, aplicación y compactación de la mezcla asfáltica y de la base existente, carga, remoción y acarreo a los tiraderos autorizados del material sobrante y en general todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto, por unidad de obra terminada.	M3	380.00	\$3,396.00	\$1,290,480.00
			IVA	\$206,476.80
			TOTAL	\$1,496,956.80

Agradeciendo su atención, me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE:

LAE ARMANDO MUÑOZ HERNANDEZ