

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	Cubierta metálica de 10.00x36.00 m					
1.1	Preliminares					
DESCON	Demolición de escalón de concreto simple, incluye mano de obra, herramienta, retiro del material producto de la demolición fuera del plantel, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	5.04	\$	418.26	\$ 2,108.03
ODP1	Corte de piso de concreto con disco de diamante, incluye cortadora para concreto con disco de diamante de 12", maniobras locales, acarreo y lo necesario para su correcta ejecución.	m	92.00	\$	25.14	\$ 2,312.88
11007	Demolición de pisos de concreto, incluye carga y acarreo de escombros fuera de la obra al tiradero municipal.	m2	22.94	\$	98.82	\$ 2,266.93
	Total de Preliminares				\$	6,687.84
1.2	Cimentación					
11061	Trazo y nivelación estableciendo ejes de referencias; incluye crucetas, estacas, hilos, marcas y trazos con cal hidra.	m2	360.00	\$	9.16	\$ 3,297.60
11071	Excavación a mano en cualquier tipo de terreno cualquier profundidad, incluye afine de taludes y piso para recibir plantilla y acarreo dentro y fuera de la obra al tiradero municipal del material no utilizable. (no se pagaran sobreanchos).	m3	21.18	\$	237.70	\$ 5,034.49
11131	Suministro y relleno de material inerte compactado con bailarina y agua en capas de 15cms de espesor, con humectación optima hasta alcanzar el 95% de la prueba protector, incluye acarreo en carretilla dentro y fuera de la obra. Medido compacto	m3	15.34	\$	300.38	\$ 4,607.83
ZAP1.10X1.10	Zapata aislada de 1.10x1.10 mts y 15 cm de espesor de concreto f'c=250 kg/cm2, armada con varillas de 3/8" a cada 20 cm en ambos sentidos, incluye cimbrado, descimbrado, habilitado y armado del acero, colado y curado del concreto con curafest rojo o similar en calidad y pruebas de laboratorio por cada 4 m3 de concreto a los 7,14 y 28 días.	pza	14.00	\$	1,148.42	\$ 16,077.88
11101A	Plantilla de concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2 TMA 3/4"de 5 cms de espesor , incluye nivelación del terreno y colado del concreto	m2	16.94	\$	127.17	\$ 2,154.26
DADO35X50	Dado de concreto f'c=250 kg/cm2 de 35x50 cms armado con 6 varillas #5 fy=4200 kg/cm2 y estribos del #3 @15 cms, incluye cimbra común, descimbrado y cruces de varillas.	m	16.80	\$	1,477.18	\$ 24,816.62
ANCLA 1/2	Suministro y colocación de áncas de fierro redondo de 1/2" con tuerca hexagonal de 7/16" de altura y diámetros largo 5/16" y corto de 13/16" incluye: plomeo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución según plano.	pza	56.00	\$	270.24	\$ 15,133.44
PLACA 1/2B	Suministro, montaje, nivelación de placa metálica de 1/2", según plano, incluye soldadura, pintura premier rojo oxidado, pintura esmalte cuyo color se definirá en obra, flete a la obra, maniobras, gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación.	kg	141.05	\$	123.45	\$ 17,412.62
12101	Suministro y colocación de grout de 5cms de espesor para recibir placa base de columna o estructura metálica de acuerdo a proyecto, cimbrado y descimbrado.	pza	14.00	\$	547.11	\$ 7,659.54
2.13	Carga y acarreo de material no utilizable producto de excavación, fuera de la obra.	m3	7.63	\$	149.32	\$ 1,139.31

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total de Cimentación				\$	97,333.59
1.3	Estructura				
TECHLAM26L	Suministro y colocación de lamina galvanizada cal. 26 modelo R-101 o similar en calidad, incluye pijas de acero autorroscable, con tuerca arandela galvanizada y arandela plástica o birlo de 3/16 x 3", flete y todo lo necesario para su correcta colocación.	m2	384.40	\$ 320.10	\$ 123,046.44
CANALONC28	Suministro y colocación de canalón a base de lamina galvanizada calibre 28, con una longitud de desarrollo de 36 cms en perímetro de lamina, a una altura de 0.00 hasta 10.0 cms incluye: materiales, andamios, desperdicios, accesorios de fijación, sellado, acarreo internos, limpieza, mano de obra y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	36.00	\$ 375.75	\$ 13,527.00
CANALONC29	Suministro y colocación de bajada pluvial a base de lamina galvanizada calibre 28, con una longitud de desarrollo de 60 cms en perímetro de lamina, incluye: materiales, andamios, desperdicios, accesorios de fijación, sellado, acarreo internos, limpieza, mano de obra y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	12.00	\$ 380.76	\$ 4,569.12
IPR12X61/2	Suministro, montaje, nivelación, de IPR de 12"x6 1/2"x38.70 kg/m, incluye soldadura, pintura primer rojo oxido, pintura esmalte cuyo color se definirá en obra, flete a obra, maniobras y gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación.	kg	2,681.91	\$ 59.77	\$ 160,297.76
POLIN6EP10A	Suministro, montaje, nivelación de polín 6EP10, según plano, incluye soldadura, pintura primer rojo oxido, pintura esmalte cuyo color se definirá en obra, flete a obra, maniobras y gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	432.00	\$ 410.53	\$ 177,348.96
ANG21/2X3/14	Suministro, montaje, nivelación de ángulo de 2 1/2"x1/4" para armadura, incluye soldadura, pintura primer rojo oxido, pintura esmalte cuyo color se definirá en obra, flete a obra, maniobras y gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación.	kg	897.73	\$ 57.05	\$ 51,215.50
ANG21/2X3/16	Suministro, montaje, nivelación de ángulo de 2 1/2"x 3/16" para armadura, incluye soldadura, pintura primer rojo oxido, pintura esmalte cuyo color se definirá en obra, flete a obra, maniobras y gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación.	kg	666.75	\$ 57.05	\$ 38,038.09
ANG2X3/16G	Suministro, montaje, nivelación de ángulo de 2 x 3/16" para armadura, incluye soldadura, pintura primer rojo oxido, pintura esmalte cuyo color se definirá en obra, flete a obra, maniobras y gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación.	kg	650.75	\$ 57.05	\$ 37,125.29
ANG1X1/8G	Suministro, montaje, nivelación de ángulo de 1 x 1/8" para armadura, incluye soldadura, pintura primer rojo oxido, pintura esmalte cuyo color se definirá en obra, flete a obra, maniobras y gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación.	kg	115.93	\$ 57.05	\$ 6,613.81
RP2X2B	Suministro, montaje, nivelación de riostras a base de PER de 2x2B, incluye soldadura, pintura primer rojo oxido, pintura esmalte cuyo color se definirá en obra, flete a obra, maniobras y gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación.	kg	115.20	\$ 57.05	\$ 6,572.16
CONTRAV3/8	Suministro, montaje, de varilla lisa de contraventeo con varilla de 3/8" incluye tuercas, pintura primer rojo oxido, pintura esmalte cuyo color	kg	136.65	\$ 59.07	\$ 8,071.92

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	se definirá en obra, flete a obra, maniobras y gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación.					
CONTF4	Suministro, montaje, de varilla contraflamdeo a base de varilla redondo liso de 1/2" con rosca en extremos, incluye tornillería, pintura premier rojo oxido, pintura esmalte cuyo color se definirá en obra, flete a obra, maniobras y gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación. Ver plano.	kg	188.86	\$	59.07	\$ 11,155.96
PLACA3/16B	Suministro, montaje, nivelación de placa metálica de 3/16" según plano, incluye soldadura, pintura premier rojo oxido, pintura esmalte cuyo color se definirá en obra, flete a obra, maniobras y gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación.	kg	17.85	\$	54.67	\$ 975.86
PLACA3/8B	Suministro, montaje, nivelación de placa metálica de 3/8" según plano, incluye soldadura, pintura premier rojo oxido, pintura esmalte cuyo color se definirá en obra, flete a obra, maniobras y gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación.	kg	82.64	\$	54.67	\$ 4,517.93
PLACA1/4B	Suministro, montaje, nivelación de placa metálica de 1/4" según plano, incluye soldadura, pintura premier rojo oxido, pintura esmalte cuyo color se definirá en obra, flete a obra, maniobras y gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación.	kg	17.64	\$	54.67	\$ 964.38
Total de Estructura					\$	644,040.18
1.4	Albañilería y acabados					
3122B	Piso de concreto fc=150 kg/cm2, 10 cms de espesor, acabado rayado con brocha de pelo, con juntas frías selladas a base de sikaflex-1A y sikarod o similar en calidad, indicadas según plano, incluye acabado con volteador, cimbra limite, nivelación y forjado de nariz, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	16.94	\$	396.07	\$ 6,709.43
31260B	Escalón de concreto premezclado fc=150 kg/cm2 de 30 cms de huella y 17 cms de peralte, colado en el lugar según plano, incluye cimbra aparente, con triplay de 3/4", 4 usos, forjado de nariz, forjado de peraltes, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, volteador, curado del concreto con curafest rojo o similar en calidad de pruebas de laboratorio por cada 4M3 de concreto a los 7, 14 y 28 días.	m	14.80	\$	399.03	\$ 5,905.64
31220OP	Rampa de concreto para minusválidos a base de piso de concreto fc=150 kg/cm2 acabado rayado, incluye excavación, relleno, murete y todo lo necesario para su ejecución.	m2	6.00	\$	843.85	\$ 5,063.10
REUREG	Reubicación de registro hidráulico existente, incluye demolición del registro existente, retiro de tubería, tubería nueva, excavación, relleno tubería nueva, fabricación de registro nuevo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$	7,844.13	\$ 7,844.13
REUREGSAN	Reubicación de registro sanitario existente, incluye demolición del registro existente, retiro de tubería, tubería nueva, excavación, relleno tubería nueva, fabricación de registro nuevo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$	6,538.58	\$ 6,538.58
11002	Limpieza general de obra	lote	1.00	\$	3,224.08	\$ 3,224.08
Total de Albañilería y acabados					\$	35,284.96
Total de Cubierta metálica de 10.00x36.00 m					\$	783,346.57

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Subtotal de Presupuesto			\$	783,346.57
				IVA 16% \$	125,335.45
				Total \$	908,682.02

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra
Cubierta metálica de 10.00x36.00 m					
1.1	Preliminares				
DESCON	Demolición de escalón de concreto simple, incluye mano de obra, herramienta, retiro del material producto de la demolición fuera del plantel, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	5.04	\$ 418.26	CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 26/100 M.N.
ODP1	Corte de piso de concreto con disco de diamante, incluye cortadora para concreto con disco de diamante de 12", maniobras locales, acarreo y lo necesario para su correcta ejecución.	m	92.00	\$ 25.14	VEINTICINCO PESOS 14/100 M.N.
11007	Demolición de pisos de concreto, incluye carga y acarreo de escombros fuera de la obra al tiradero municipal.	m2	22.94	\$ 98.82	NOVENTA Y OCHO PESOS 82/100 M.N.
Total de Preliminares				\$	6,687.84
1.2	Cimentación				
11061	Trazo y nivelación estableciendo ejes de referencias: incluye crucetas, estacas, hilos, marcas y trazos con cal hidra.	m2	360.00	\$ 9.16	NUEVE PESOS 16/100 M.N.
11071	Excavación a mano en cualquier tipo de terreno cualquier profundidad, incluye afine de taludes y piso para recibir plantilla y acarreo dentro y fuera de la obra al tiradero municipal del material no utilizable. (no se pagaran sobreanchos).	m3	21.18	\$ 237.70	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.
11131	Suministro y relleno de material inerte compactado con ballarina y agua en capas de 15cms de espesor, con humectación optima hasta alcanzar el 95% de la prueba protector. incluye acarreo en carretilla dentro y fuera de la obra. Medido compacto	m3	15.34	\$ 300.38	TRESCIENTOS PESOS 38/100 M.N.
ZAP1.10X1.10	Zapata aislada de 1.10x1.10 mts y 15 cm de espesor de concreto fc=250 kg/cm2, armada con varillas de 3/8" a cada 20 cm en ambos sentidos, incluye cimbrado, descimbrado, habilitado y armado del acero, colado y curado del concreto con curafest rojo o similar en calidad y pruebas de laboratorio por	pza	14.00	\$ 1,148.42	UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.
				\$	16,077.88

SECUNDARIA TECNICA 92
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra
	cada 4 m3 de concreto a los 7, 14 y 28 días.				
11101A	Plantilla de concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2 TMA 3/4" de 5 cms de espesor , incluye nivelación del terreno y colado del concreto	m2	16.94	\$ 127.17	CIENTO VEINTISIETE PESOS 17/100 M.N.
DADO35X50	Dado de concreto f'c=250 kg/cm2 de 35x50 cms armado con 6 varillas #5 fy=4200 kg/cm2 y estribos del #3 @15 cms, incluye cimbra común, descimbrado y cruces de varillas.	m	16.80	\$ 1,477.18	UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.
ANCLA 1/2	Suministro y colocación de áncoras de fierro redondo de 1/2" con tuerca hexagonal de 7/16" de altura y diámetros largo 5/16" y corto de 13/16" incluye: plomeo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución según plano.	pza	56.00	\$ 270.24	DOSCIENTOS SETENTA PESOS 24/100 M.N.
PLACA 1/2B	Suministro, montaje, nivelación de placa metálica de 1/2", según plano, incluye soldadura, pintura primer rojo oxid, pintura esmalte cuyo color se definirá en obra, flete a la obra, maniobras, gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación.	kg	141.05	\$ 123.45	CIENTO VEINTITRES PESOS 45/100 M.N.
12101	Suministro y colocación de grout de 5cms de espesor para recibir placa base de columna o estructura metálica de acuerdo a proyecto, cimbrado y descimbrado.	pza	14.00	\$ 547.11	QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N.
2.13	Carga y acarreo de material no utilizable producto de excavación, fuera de la obra.	m3	7.63	\$ 149.32	CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.
Total de Cimentación				\$	97,333.59

1.3

Estructura

TECHLAM26L	Suministro y colocación de lamina galvanizada cal. 26 modelo R-101 o similar en calidad, incluye pijas de acero autorroscable, con tuerca arandela galvanizada y arandela plástica o birla de 3/16 x 3", flete y todo lo necesario para su correcta colocación.	m2	384.40	\$ 320.10	TRESCIENTOS VEINTE PESOS 10/100 M.N.
------------	---	----	--------	-----------	--------------------------------------


\$ 123,046.44

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
CANALONC28	Suministro y colocación de canalón a base de lamina galvanizada calibre 28, con una longitud de desarrollo de 36 cms en perímetro de lamina, a una altura de 0.00 hasta 10.0 cms incluye: materiales, andamios, desperdicios, accesorios de fijación, sellado, acarreos internos, limpieza, mano de obra y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	36.00	\$ 375.75	TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.	\$ 13,527.00
CANALONC29	Suministro y colocación de bajada pluvial a base de lamina galvanizada calibre 28, con una longitud de desarrollo de 60 cms en perímetro de lamina, incluye: materiales, andamios, desperdicios, accesorios de fijación, sellado, acarreos internos, limpieza, mano de obra y herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	12.00	\$ 380.76	TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 76/100 M.N.	\$ 4,569.12
IPR12X61/2	Suministro, montaje, nivelación, de IPR de 12"x6 1/2"x38.70 kg/m, incluye soldadura, pintura primer rojo oxido, pintura esmalte cuyo color se definirá en obra, flete a obra, maniobras y gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación.	kg	2,681.91	\$ 59.77	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N.	\$ 160,297.76
POLIN6EP10A	Suministro, montaje, nivelación de polin 6EP10, según plano, incluye soldadura, pintura primer rojo oxido, pintura esmalte cuyo color se definirá en obra, flete a obra, maniobras y gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	432.00	\$ 410.53	CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 53/100 M.N.	\$ 177,348.96
ANG21/2X3/14	Suministro, montaje, nivelación de ángulo de 2 1/2"x1/4" para armadura, incluye soldadura, pintura primer rojo oxido, pintura esmalte cuyo color se definirá en obra, flete a obra, maniobras y gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación.	kg	897.73	\$ 57.05	CINCUENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.	\$ 51,215.50
ANG21/2X3/16	Suministro, montaje, nivelación de ángulo de 2 1/2"x 3/16" para armadura, incluye soldadura, pintura primer rojo oxido, pintura esmalte cuyo color se definirá en obra, flete a obra, maniobras y gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación.	kg	666.75	\$ 57.05	CINCUENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.	\$ 38,038.09
ANG2X3/16G	Suministro, montaje, nivelación de ángulo de 2 x 3/16" para armadura, incluye soldadura, pintura primer rojo oxido, pintura	kg	650.75	\$ 57.05	CINCUENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.	\$ 37,125.29



SECUNDARIA TECNICA 92
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra
	esmalte cuyo color se definirá en obra, flete a obra, maniobras y gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación.				Total
ANG1X1/8G	Suministro, montaje, nivelación de ángulo de 1 x 1/8" para armadura, incluye soldadura, pintura premier rojo oxidado, pintura esmalte cuyo color se definirá en obra, flete a obra, maniobras y gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación.	kg	115.93	\$ 57.05	CINCUENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.
				\$	6,613.81
RP2X2B	Suministro, montaje, nivelación de riostras a base de PER de 2x2B, incluye soldadura, pintura premier rojo oxidado, pintura esmalte cuyo color se definirá en obra, flete a obra, maniobras y gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación.	kg	115.20	\$ 57.05	CINCUENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.
				\$	6,572.16
CONTRAV3/8	Suministro, montaje, de varilla lisa de contraventeo con varilla de 3/8" incluye tuercas, pintura premier rojo oxidado, pintura esmalte cuyo color se definirá en obra, flete a obra, maniobras y gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación.	kg	136.65	\$ 59.07	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.
				\$	8,071.92
CONF4	Suministro, montaje, de varilla contraflamdeo a base de varilla redondo liso de 1/2" con rosca en extremos, incluye tornillería, pintura premier rojo oxidado, pintura esmalte cuyo color se definirá en obra, flete a obra, maniobras y gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación. Ver plano.	kg	188.86	\$ 59.07	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.
				\$	11,155.96
PLACA3/16B	Suministro, montaje, nivelación de placa metálica de 3/16" según plano, incluye soldadura, pintura premier rojo oxidado, pintura esmalte cuyo color se definirá en obra, flete a obra, maniobras y gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación.	kg	17.85	\$ 54.67	CINCUENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.
				\$	975.86
PLACA3/8B	Suministro, montaje, nivelación de placa metálica de 3/8" según plano, incluye soldadura, pintura premier rojo oxidado, pintura esmalte cuyo color se definirá en obra, flete a obra, maniobras y gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación.	kg	82.64	\$ 54.67	CINCUENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.
				\$	4,517.93


I.C. MANUEL O. SIERRA SOTO
ADMINISTRADOR ÚNICO

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
PLACA1/4B	Suministro, montaje, nivelación de placa metálica de 1/4" según plano, incluye soldadura, pintura primer rojo óxido, pintura esmalte cuyo color se definirá en obra, flete a obra, manobras y gastos de taller y todo lo necesario para su correcta instalación.	kg	17.64	\$ 54.67	CINCUENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.	\$ 964.38
Total de Estructura						
						\$ 644,040.18
1.4	Albanilería y acabados					
3122B	Piso de concreto f'c=150 kg/cm2, 10 cms de espesor, acabado rayado con brocha de pelo, con juntas frías selladas a base de sikaflex-1A y sikarod o similar en calidad, indicadas según plano, incluye acabado con volteador, cimbra límite, nivelación y forjado de nariz, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	16.94	\$ 396.07	TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N.	\$ 6,709.43
31260B	Escalón de concreto premezclado f'c=150 kg/cm2 de 30 cms de huella y 17 cms de peralte, colado en el lugar según plano, incluye cimbra aparente, con triplay de 3/4", 4 usos, forjado de nariz, forjado de peraltes, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, volteador, curado del concreto con curafest rojo o similar en calidad de pruebas de laboratorio por cada 4M3 de concreto a los 7, 14 y 28 días.	m	14.80	\$ 399.03	TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.	\$ 5,905.64
31220OP	Rampa de concreto para minusválidos a base de piso de concreto f'c=150 kg/cm2 acabado rayado, incluye excavación, relleno, murete y todo lo necesario para su ejecución.	m2	6.00	\$ 843.85	OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N.	\$ 5,063.10
REUREG	Reubicación de registro hidráulico existente, incluye demolición del registro existente, retiro de tubería, tubería nueva, excavación, relleno tubería nueva, fabricación de registro nuevo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 7,844.13	SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N.	\$ 7,844.13
REUREGSAN	Reubicación de registro sanitario existente, incluye demolición del registro existente, retiro de tubería, tubería nueva, excavación, relleno tubería nueva, fabricación de registro nuevo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 6,538.58	SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.	\$ 6,538.58

SECUNDARIA TECNICA 92
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra
11002	Limpieza general de obra	lote	1.00	\$ 3,224.08	TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 08/100 M.N.
Total de Albañilería y acabados				\$	35,284.96
Total de Cubierta metálica de 10.00x36.00 m				\$	783,346.57
Subtotal de Presupuesto				\$	783,346.57
				IVA 16%	\$ 125,335.45
				Total	\$ 908,682.02