



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

ESCAMATEADO

Depto. De Licitaciones y Control de Obra.
Oficio No. D/2599/2019
Asunto: solicitud de recurso.

Chihuahua, Chih., a 15 DE AGOSTO DEL 2019.
Hoja 1 de 1

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZU.
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.
PRESENTE.

Anexo al presente envío expediente técnico para su revisión y en su caso autorización de la siguiente obra:

EXP: 0261/19: Tapiado en muros de la antigua tienda del ISSSTE. Por un importe de \$ 89,969.68 (ochenta y nueve mil novecientos sesenta y nueve pesos 68/100 M.N.), \$39,534.12 se obtendrán de la cancelación solicitada en el oficio D/2582/2019 del 15 de agosto y los \$50,435.56 complementarios se tomarán de la cuenta contable 01-12359010001-999999-04-08021-131-000-02K0304-61901-2-4-PDAM-000 de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.

Sin más por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.

ATENTAMENTE:


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MA
20 AGO. 2019

C.C.P. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA - SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION.
C.C.P. ARCHIVO
CHCG/MCMR/AMJ

DIRECCIÓN GENERAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2019

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0261/19



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	TAPIADO EN MUROS DE LA ANTIGUA TIENDA DEL ISSSTE	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 89.97	\$ 89,969.68	\$ 89,969.68		OBRA	100%	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	\$ 89,969.68
TOTAL					\$ 89,969.68	\$ 89,969.68	\$ 89,969.68						

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0261/19

FECHA: 15/08/2019

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

TAPIADO EN MUROS DE LA ANTIGUA TIENDA DEL ISSSTE

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 89,969.68

INVERSIÓN:

SUMA: 89,969.68
MUNICIPAL: 89,969.68
FISM/FAFM/PEPD: 0.00
GOB. EDO.: 0.00
BENEFICIARIOS: 0.00
OTROS: 0.00

PROYECTO PBR: PBR19OP000080

LINEA DE ACCION	
	(19-21) 6.1.1.2
	ADECUACIONES FUNCIONALES EN VIALIDADES
	EXISTENTES PARA AGILIZAR LA MOVILIDAD.

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

FECHA DE INICIO: SEPTIEMBRE

TOTALES DEL AÑO: 1

No. DE JORNALES A GENERAR: 175

FECHA DE TERMINACIÓN: SEPTIEMBRE

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN POR BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

HABITANTES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
TOTAL	480	520	1000
ADULTOS MAYORES DE 65	66	72	138
ADULTOS ENTRE 35-64	141	154	295
ADULTOS JOVENES ENTRE 18-34	108	117	225
ADOLESCENTES DE 14-17	40	45	85
NIÑOS ENTRE 5-13	125	132	257

SELECCIONAR SI IMPACTA LA OBRA O PROYECTO EN DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES:

DERECHOS	
DERECHO A LA VIDA, A LA SUPERVIVENCIA Y AL DESARROLLO;	X
DERECHO A LA PRIORIDAD;	X
DERECHO A LA IDENTIDAD;	X
DERECHO A VIVIR EN FAMILIA;	X
DERECHO A LA IGUALDAD SUSTANTIVA;	X
DERECHO A NO SER DISCRIMINADO;	X

SELECCIONAR EL INDICADOR DE MEDICION MULTIDIMENSIONAL SEGÚN CONEVAL

INDICADORES	
REZAGO EDUCATIVO	X
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	X
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL	X
CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA	X
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	X
ALIMENTACIÓN	X

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

TAPIADO EN MUROS

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: TAPIADO EN MUROS DE LA ANTIGUA TIENDA DEL ISSSTE



Calendario de Ejecución de la Obra				
Concepto	MESES	Importe	% Ponderado	
	1		Parcial	Acumulado
TAPIADO EN MUROS DE LA ANTIGUA TIENDA DEL ISSSTE	\$89,969.68	\$89,969.68	1.0000	1.0000
% de Avance	100.00%	\$89,969.68	1.0000	
Acumulado	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos	
Parcial	\$89,969.68
Acumulado	\$89,969.68

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



TAPIADO EN MUROS DE LA ANTIGUA TIENDA DEL ISSSTE

DESCRIPCIÓN TAPIADO EN MUROS DE LA ANTIGUA TIENDA DEL ISSSTE

CARACTERISTICAS TAPIADO EN MUROS

LATITUD: 28° 38' 12.14" N
LONGITUD: 106° 4' 34.76" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$89,969.68 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 1000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$89,969.68

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Obra: TAPIADO EN MUROS DE LA ANTIGUA TIENDA DEL ISSSTE

Presupuesto de Obra

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
PRELIMINARES					
1	Corte de piso con cortadora de disco de diamante, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada.	m	25.00	\$ 51.64	\$ 1,291.00
2	Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico: simple, en losa, Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto.	m3	1.40	\$ 397.18	\$ 556.05
3	Excavaciones a mano en material "B", por unidad de obra terminada, cuando el material se desperdicie. Incluye: mano de obra, herramienta, carga, acarreo y descargas a depósito autorizado por la DDUE.	m3	2.34	\$ 274.46	\$ 642.24
TOTAL PRELIMINARES				\$ 2,489.29	
ALBAÑILERIA					
4	Concreto hidráulico de f'c= 100 Kg/cm2, utilizado en plantilla de 5 cm de espesor. Incluye: curado, materiales, mano de obra, consumibles, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	11.64	\$ 137.57	\$ 1,601.31
5	Zapata corrida de 0.60 x 0.20 m, de concreto F'c=200kg/cm2, armada con 4 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 30 cm en sentido transversal, Incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	19.4	\$ 533.20	\$ 10,344.08
6	Rodapié de block de 15x20x40 cm, asentado y junteado con mortero cemento arena proporción 1:3, relleno de concreto F'c= 100kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramientas y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	8.15	\$ 498.28	\$ 4,060.98
7	Castillo de concreto, sección de 15 x 20 cm, concreto f'c=200 kg/cm2, armado con 4 Vs. No. 3 y estribos de 1/4" @ 15 cms, Incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	41.20	\$ 390.49	\$ 16,088.19
8	Dala de desplante de concreto armado de 15 x 20 cm, colada con concreto f'c=200 kg/cm2 con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" @ 25 cms, incluye: cimbra común y descimbrado, habilitado y armado de acero, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	19.40	\$ 302.87	\$ 5,875.68

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Obra: TAPIADO EN MUROS DE LA ANTIGUA TIENDA DEL ISSSTE

Presupuesto de Obra

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
9	Muro de block de concreto de 15 x 20 x 40 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:5, Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	\$ 75.55	\$ 327.55	\$ 24,746.40
10	Dala de cerramiento de concreto armado de 15 x 20 cm, colada con concreto f'c=200 kg/cm2 con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" @ 25 cms, incluye: cimbra común y descimbrado, habilitado y armado de acero, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, elevación, andamios, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	\$ 33.40	\$ 309.68	\$ 10,343.31
TOTAL ALBAÑILERIA				\$ 73,059.96	
LIMPIEZA					
11	Limpieza general de la obra, Incluye: limpieza fina y gruesa, herramienta, mano de obra y retiro de material sobrante de obra.	pza	\$ 1.00	\$ 2,010.82	\$ 2,010.82
TOTAL LIMPIEZA				\$ 2,010.82	

PRELIMINARES	\$ 2,489.29
ALBAÑILERIA	\$ 73,059.96
LIMPIEZA	\$ 2,010.82

SUB TOTAL	\$ 77,560.07
IVA	\$ 12,409.61
TOTAL	\$ 89,969.68

LOCALIZACION DE ANTIGUA TIENDA DEL ISSSTE

